

ガス内管工事の標準モデルに基づく参考見積額について

【ガス工事の参考見積額（標準モデル）】

ガス工事費/税込	157,630円
----------	----------

<上記標準モデルの内訳>

項 目	数量	単価	金額（円）
基本工事費（戸建住宅）	一式	44,000	44,000
埋設管工事費（32A 以下） PE 管	9m	6,300	56,700
ガス栓ライン工事費（ガス栓あり）	2 栓	14,800	29,600
小計			130,300
諸経費			13,030
端数控除			▲30
税抜金額			143,300
消費税相当額（消費税率 10 %）			14,330
合計			157,630

※1：上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※2：上記参考見積額は、2026 年 9 月 30 日までにお申込みのガス工事に適用する見積単価に基づく参考見積額となります。

※上記参考見積額は、消費税率 10 %適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費です。ガス本支管工事費及び機器費等は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

<標準モデル>

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2 台（設計対象は、以下のガス流量とする）
 - ①24 号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯 3.71 m³/h、風呂 0.92 m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナ A 0.35 m³/h、バーナ B 0.35 m³/h】
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長 9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

<内管工事の標準モデル図>

