

## ガス内管工事の標準モデルに基づく参考見積額について

### 【ガス工事の参考見積額（標準モデル）】

工事 1 件あたり 117,480 円（税込）

#### <上記標準モデルの内訳>

項 目	数量	金額（円）
基本工事費（戸建住宅）	一式	39,000
埋設管工事費（32A 以下）PE 管	9m	40,500
ガス栓ライン工事費（ガス栓あり）	2 栓	25,000
フレキコック接続	2 カ所	2,320
小計		106,820
端数処理		▲20
税抜金額		106,800
消費税 10%		10,680
合計		117,480

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、消費税率 10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費です。ガス本支管工事費及び機器費等は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

#### <標準モデル>

- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2 台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - ①24 号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯 3.71 m<sup>3</sup>/h、風呂 0.92 m<sup>3</sup>/h】
  - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナ A 0.35 m<sup>3</sup>/h、バーナ B 0.35 m<sup>3</sup>/h】
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管（延長 9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキ配管
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

<内管工事の標準モデル図>

